

CORP C3
PLAN PARTER ±0,00; -0,45

SUPRAFATA CONSTRUITA = 128,90 mp
SUPRAFATA UTILA = 87,05 mp
NR. DE PERSOANE = 6

PLAN PARTER										
	FUNCTIUNE	COTA	Inaltime HL	SUPRAFATA m²	Perimetru ml	Volum de aer	Nr. persoane	Pardoseala	Pereti	Tavan
01	HOL	±0.00	2.60	2.525	6.540		195	Covor PVC + sapa autonivelanta	Lavabila - dispersii aposase si latex alba + PVC +1.20	Vopsea lavabila alba
02	ADMINISTRATOR	±0.00	2.80-420	16.816	16.511			Covor PVC + sapa autonivelanta	Lavabila - dispersii aposase si latex alba + PVC +1.20	Vopsea lavabila alba
03	RECEPTIE	±0.00	2.60	10.786	13.440			Covor PVC + sapa autonivelanta	Lavabila - dispersii aposase si latex alba + PVC +1.20	Vopsea lavabila alba
04	BIROU	±0.00	2.80-420	28.980	21.800			Covor PVC + sapa autonivelanta	Lavabila - dispersii aposase si latex alba + PVC +1.20	Vopsea lavabila alba
05	BIROU	±0.00	2.80-420	16.100	16.200			Covor PVC + sapa autonivelanta	Lavabila - dispersii aposase si latex alba + PVC +1.20	Vopsea lavabila alba
06	HOL	±0.00	2.60	5.850	9.900			Covor PVC + sapa autonivelanta	Lavabila - dispersii aposase si latex alba + PVC +1.20	Vopsea lavabila alba
07	GRUP SANITAR	±0.00	2.60	6.000	10.000			Covor PVC + sapa autonivelanta	Lavabila - dispersii aposase si latex alba + PVC +2.10	Vopsea lavabila alba
08	ARHIVA	±0.00	2.60	19.740	17.840			Covor PVC + sapa autonivelanta	Lavabila - dispersii aposase si latex alba + PVC +1.20	Vopsea lavabila alba
	TOTAL SUPRAFATA UTILA			87.057	94.391					

CORP C3
PLAN INVELITOARE

SUPRAFATA INVELITOARE = 144,3

LEGENDA MATERIALE FATADE

FATADA

Existent Polistiren 5 cm Propus Termosistem Polistiren expandat ignifugat 5 cm Tencuiala impremeabila decorativa alba/gri	01m
Polistiren extrudat ignifugat 10 cm Tencuiala impremeabila decorativa gri - SOCLU	02m
Invelitoare din tigla metalica	03m
Tamplarie din PVC alba Geam termopan 5 camere LOW-e	04m

LEGENDA MATERIALE SECTIUNI

PROPUS:
Pardoseala: Covor PVC
Sapa autonivelanta
EXISTENT:
Sapa armata egalizare si suport finisaj 5 cm — m2
Placa beton armat 15 cm grosime
Pietris rulat de rau
Pamant compactat
Pamant natural

PROPUS:
Pardoseala: Covor PVC
Sapa autonivelanta
EXISTENT:
Sapa armata egalizare si suport finisaj 5 cm — m2
Placa beton armat 15 cm grosime
Pietris rulat de rau
Pamant compactat
Pamant natural

PROPUS:
Invelitoare tigla metalica
Sipci din lemn pe doua directii
Hidroizolatie pasta autoarsda din lemn
EXISTENT:
Astereala din lemn — m3
Capriori din lemn + popi din lemn + pane + coserusha
Termoizolatie - polistiren expandat 10cm.
Bariera de vapori
Strat de difuzie
Placa gips cartan
Vopsea lavabila pe baza de dispersii aposase si latex
(Se inlocuiesc materialele deteriorate).

PROPUS:
Trotuar de garda - 8 cm (slab armat) (se reface). — m4
Folie PVC
EXISTENT:
Pietris 12 cm grosime
Pamant compactat - strat 20 cm
Pamant natural

PROPUS:
Tamplarie interioara din lemn rasinoase/PVC alb. — m5
Se inlocuieste.

PROPUS:
Vopsea silicativa de exterior alba/gri — m6
Tencuiala decorativa pe baza de var
Plasa din fibra de sticla
Termoizolatie polistiren expandat ignifugat 5 cm
EXISTENT:
Termoizolatie polistiren existenta 5 cm
Zidarie existenta din caramida - 25 cm
Tencuiala mortar ciment
Vopsea lavabila pe baza de dispersii aposase si latex

PROPUS:
Tamplarie din PVC culoare ALBA - se reface — m7
Geam termopan/sat - 5 camere

PROPUS: Grupuri sanitare
Finisaj pereti: PVC pana la cota +2,10 m — m8
Adeziv
EXISTENT:
Tencuiala existenta



CORP C3
FATADA PRINCIPALA



CORP C3
FATADA SECUNDARA





CORP C3
SECTIUNE S1-S1



CORP C3
FATADA LATERALA STANGA



CORP C3
FATADA LATERALA DREAPTA

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
7096
Ion - Cantemir TOADER
Arhitect cu drept de semnătură

*Categoria de importanta a cladirii este **C** - constructii de importanta normala conf. regulament privind stabilirea categoriei de importanta a cladirilor H.G.R. 766/1997. Clasa de importanta **III** - conf. normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor - P100-1/2013. Gradul de rezistenta la foc este **II** - conf. normativ de siguranta la foc P118/1999*
Risc mic de incendiu.

REVIZIA	DATA REVIZIE	DESCRIERE MODIFICARE	SEMNATURA

	NUME	SEMNATURA	CERINTA
VERIFICATOR			

S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.
J40/13314/2011, CUI RO29319742

Nume proiect: **MODIFICARI FATADE, LUCRARI DE MODERNIZARE SI REPARATII LA SISTEMELE DE INSTALATII ELECTRICE, SANITARE SI TERMICE LA COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR"**
Adresa: Bdul Timisoara, nr 6, sector 6 Bucuresti

COD PROIECT: 3147
PROIECT NR.: VPE2018042
NUME LIVRABIL: vp00_DOCUMENTATIE - DALI-ARHITECTURA
COD LIVRABIL: 36650

	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	ach. ALIN-CANTEMIR TOADER	
CONCEPT	S.C. VP EGO CONCEPT S.R.L.	
PROIECTAT	ach. ALIN-CANTEMIR TOADER	
DESENAT	ach. ALIN-CANTEMIR TOADER	
VERIFICARE INTERNA	ach. MARIA BUCIU	

SCARA: 1:100
DATA: aprilie 2018

BENEFICIAR: **PRIMARIA SECTOR 6 - BUCURESTI**
FAZA: **D.A.L.I.**
NUME PLANSA: **CORP C3 PLANURI, SECTIUNE, FATADE PROPUS**
PLANSA NR.: **Ap12**

DISTINATIE	LOCATIE	FAZA	EMITENT	SPECIALIT.	NR. PLANSA	FISIER	REV.
		BUC	DALI	VEGA	RH	A01	DWG	00

NUME PLANSA: **PLANURI, SECTIUNE, FATADE - PROPUS**