

Deviz general

PROIECTANT: Concordia Project

DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investitii 001-Comercializare Flori Sector 6

Nr. cap.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) [ron]	TVA [ron]	Valoare cu TVA [ron]
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.5	Proiectare	40.999,99	7.790,00	48.789,99
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	40.999,99	7.790,00	48.789,99
Total capitol 3		40.999,99	7.790,00	48.789,99
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	85.236,99	16.195,03	101.432,02
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.965,30	563,41	3.528,71
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	9.498,99	1.804,80	11.303,79
Total capitol 4		97.701,28	18.563,24	116.264,52
TOTAL GENERAL		138.701,27	26.353,24	165.054,51
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		88.202,29	16.758,44	104.960,73

In preturi la data de . . .

PROIECTANT
Concordia Project



Formular F0

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Pondere din total obiectiv %	Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0		1	2	3	4
Obiect 001		Studiu fezabilitate si proiect			
1	I.	Constructii si instalatii aferente acestora			
2	1 001	Studiu fezabilitate si proiect	29,56	40.999,99	40.999,99
		TOTAL cap. I		40.999,99	40.999,99
Total		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	29,56	40.999,99	40.999,99
Obiect		Taxa pe valoarea adaugata		7.790,00	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		48.789,99	
Obiect 002		Container			
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora			
2	4.1.1 001	Organizare santier	0,30	410,02	410,02
3	4.1.2 002	Structura metalica	32,99	45.761,36	45.761,36
4	4.1.3 003	Invelitori si pereti	14,46	20.051,84	20.051,84
5	4.1.4 004	Instalatii electrice	4,94	6.850,33	6.850,33
6	4.1.5 005	Tamplarie	8,77	12.163,44	12.163,44
		TOTAL cap. I		85.236,99	85.236,99
7	4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
8	4.2.1 006	Montaj echipamente	2,14	2.965,30	2.965,30
		TOTAL cap. II		2.965,30	2.965,30
9		Procurare			
10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	6,85	9.499,00	9.499,00
		TOTAL cap. III		9.499,00	9.499,00

Formular F0

Executant006

Obiectiv001

Obi002

0	1	2	3	4
Total	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	70,45	97.701,29	97.701,29
Obiect	Taxa pe valoarea adaugata		18.563,24	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		116.264,53	
Total	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		138.701,28	138.701,28
Obiectiv	Taxa pe valoarea adaugata		26.353,24	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		165.054,52	

PROIECTANT

Concordia Project



Formular F1

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
		ron	ron
	1	2	3
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
001	Studiu fezabilitate si proiect	40.999,99	
	TOTAL capitol/ subcapitol	40.999,99	0,00
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
002	Container	97.701,28	88.202,28
	TOTAL capitol/ subcapitol	97.701,28	88.202,28
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	138.701,27	88.202,28
	Taxa pe valoarea adaugata	26.353,24	16.758,43
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	165.054,51	104.960,71

PROIECTANT

Concordia Project



Formular F2

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 001 Studiu fezabilitate si proiect

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
			ron
	1		2
I.	Constructii si instalatii aferente acestora		
1	001	Studiu fezabilitate si proiect	40.999,99
	TOTAL I		40.999,99
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		40.999,99
	Taxa pe valoarea adaugata		7.790,00
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		48.789,99

PROIECTANT

Concordia Project




Formular F2

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 002 Container

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
		ron	
	1	2	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	001 Organizare santier		410,02
4.1.2	002 Structura metalica		45.761,36
4.1.3	003 Invelitori si pereti		20.051,84
4.1.4	004 Instalatii electrice		6.850,33
4.1.5	005 Tamplarie		12.163,44
	TOTAL I		85.236,99
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2.1	006 Montaj echipamente		2.965,30
	TOTAL II		2.965,30
	Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		9.499,00
	TOTAL III		9.499,00
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		97.701,29
	Taxa pe valoarea adaugata		18.563,24
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		116.264,53



Formular F3

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Studiu fezabilitate si proiect

Categoria de lucrari: 001 Studiu fezabilitate si proiect

Executant006		Obiectiv001		Obi001		Cate001				[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar		Valoare		
	Simbol					a) materiale				
	Denumire resursa					b) manopera				
	Observatii					c) utilaj				
	Corectii					d) transport				
						Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5					
1	PT	BUCATA	1,00000	0,00000	0,00					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	37127,58000		37127,58	
STUDIU FEZABILITATE SI PROIECTARE						0,00000			0,00	
						0,00000			0,00	
						37127,58000			37127,58	
Cheltuieli directe				0,00	37.127,58	0,00	0,00	37.127,58		
Alte cheltuieli directe										
Contrib. asig. munca		2,2500%	835,37		835,37					
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00	37.962,95	0,00	0,00	37.962,95		
Cheltuieli indirecte		Io = 0,0000% x To						0,00		
Profit		Po = 8,0000% x (To+Io)						3.037,04		
Valoare		V = To+Io+Po						40.999,99		
Organizare de santier		OS = 0,000% x V						0,00		
Total fara TVA								40.999,99		
T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)						7.790,00		
TOTAL GENERAL pe categorii								48.789,98		

PROIECTANT
Concordia Project



Formular F3

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 002 Container

Categoria de lucrari: 001 Organizare santier

Executant006	Obiectiv001	Obi002	Cate001			[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CO06A	02 M	10,00000	12,35080	123,51	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				17,45840	174,58	
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXAT				0,00000	0,00	
PE M.PREF MONT.LA 2M ORGANIZARE SANTIER				0,00000	0,00	
				29,80920	298,09	
2	RCSK41E	02 M	10,00000	0,04335	0,43	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				5,47930	54,79	
DESFACERE IMPREJMUIRI METALICE CU RECUPERAREA MAT				0,30885	3,09	
ERIALELOR				0,00000	0,00	
				5,83150	58,32	
Cheltuieli directe			123,94	229,38	3,09	0,00
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,2500%		5,16		5,16
TOTAL CHELT. DIRECTE			123,94	234,54	3,09	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 5,0000% x To			18,08
Profit			Po = 8,0000% x (To+Io)			30,37
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po			410,02

PROIECTANT
Concordia Project



Formular F3

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 002 Container

Categoria de lucrari: 002 Structura metalica

Executant006		Obiectiv001		Obi002		Cate002		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
	Simbol			a) materiale		b) manopera			
	Denumire resursa			c) utilaj		d) transport			
	Observatii			Total(a+b+c+d)					
	Corectii								
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	CMTA27B	02 BUCATA	5,00000	0,00000		0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,47100	2,36	
TAIERE CU DISC DE OTEL, TEAVA DE OTEL RECTANGULARA				0,00000		0,00			
				0,00000		0,00			
				0,47100		2,36			
2	CK34B	02 BUCATA	40,00000	3,77000		150,80			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	4,71000	188,40	
PRINDERE TALPA METALICA CU DIBLURI DIN METAL FIXAT				0,00000		0,00			
	E IN BETON			0,00000		0,00			
				8,48000		339,20			
3	GE05C	99 BUCATA	10,00000	179,38080		1793,81			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	8,95680	89,57	
MONTARE STALPI PE TALPA METALICA CU SUDURA ELECTRI				17,40480		174,05			
	CA			0,00000		0,00			
				205,74240		2057,42			
4	CMTA27B	02 BUCATA	30,00000	0,00000		0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,47100	14,13	
TAIERE CU DISC DE OTEL, TEAVA OTEL RECTANGULARA PL				0,00000		0,00			
	ANSEU COTA 0,0			0,00000		0,00			
				0,47100		14,13			
5	L2C02C1	82 BUCATA	20,00000	63,40860		1268,17			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	118,86895	2377,38	
SUDARE ELECT.A TEVILOR CAP LA CAP SUDURA CORDON A				95,00120		1900,02			
	TEVILOR DE CONTUR COTA 0,0 160X80 INCLUSIV TEAVA			0,00000		0,00			
				277,27875		5545,58			
6	L2C02C1	82 BUCATA	20,00000	97,07800		1941,56			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	118,86895	2377,38	
SUDARE ELECT.A TEVILOR CAP LA CAP SUDURA CORDON A				95,00120		1900,02			
	TEVILOR DE LA PLANSEU COTA 0,0 100X40 INCLU TEAVA			0,00000		0,00			
				310,94815		6218,96			
7	L2C02C1	82 BUCATA	10,00000	65,26000		652,60			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	118,86895	1188,69	
SUDARE ELECT.A TEVILOR CAP LA CAP SUDURA CORDON A				95,00120		950,01			
	TEVILOR DE LA PLANSEU COTA 0,0 120X40 INCLU TEAVA			0,00000		0,00			
				279,13015		2791,30			
8	M1L24A	99 M	80,00000	0,90000		72,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	48,04200	3843,36	
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA LA UTILAJE				9,17000		733,60			
	IN VEDEREA EFECTUARII CONTROLULUI NEDISTRUCTIV			0,00000		0,00			
				58,11200		4648,96			

Formular F3

Executant006	Obiectiv001	Obi002	Cate002	[ron]			
0	1	2	3	4	5		
9	ATD40XK	93 M	80,00000	5,94090	475,27		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
GRUNDUIREA SI VOPSIREA MAN.A CONSTR.MET				0,00000	0,00		
				0,00000	0,00		
				14,32590	1146,07		
10	CB14XA	91 MP	30,00000	2,59332	77,80		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI PE SUPRAF.				0,09200	2,76		
VERTICALE PINA LA 30 M INALTIME INCLUSIV				0,00000	0,00		
				15,63782	469,13		
11	CMTA27B	02 BUCATA	30,00000	0,00000	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TAIERE CU DISC DE OTEL, TEAVA DE OTEL RECTANGULARA				0,47100	14,13		
				0,00000	0,00		
				0,00000	0,00		
				0,47100	14,13		
12	L2C02C1	82 BUCATA	20,00000	60,50700	1210,14		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SUDARE ELECT.A TEVILOR CAP LA CAP SUDURA CORDON A				118,86895	2377,38		
TEVILOR DE CONTUR COTA 2,61 160X80 INCLUSIV TEAVA				95,00120	1900,02		
				0,00000	0,00		
				274,37715	5487,54		
13	L2C02C1	82 BUCATA	20,00000	99,05280	1981,06		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SUDARE ELECT.A TEVILOR CAP LA CAP SUDURA CORDON A				118,86895	2377,38		
TEVILOR DE CONTUR COTA 2,61 100X40 INCLUSIV TEAVA				95,00120	1900,02		
				0,00000	0,00		
				312,92295	6258,46		
14	M1L24A	99 M	80,00000	0,90000	72,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA LA UTILAJE				48,04200	3843,36		
IN VEDEREA EFECTUARII CONTROLULUI NEDISTRUCTIV				9,17000	733,60		
				0,00000	0,00		
				58,11200	4648,96		
15	ATD40XK	93 M	80,00000	2,61870	209,50		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
GRUNDUIREA SI VOPSIREA MAN.A CONSTR.MET				0,70650	56,52		
				0,00000	0,00		
				0,00000	0,00		
				3,32520	266,02		
Cheltuieli directe			9.904,70	19.809,40	10.194,12	0,00	39.908,22
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,2500%		445,71			445,71
TOTAL CHELT. DIRECTE			9.904,70	20.255,12	10.194,12	0,00	40.353,93
Cheltuieli indirecte		Io = 5,0000% x To					2.017,70
Profit		Po = 8,0000% x (To+Io)					3.389,73
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po					45.761,36

PROIECTANT
Concordia Proiect



Formular F3

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 002 Container

Categoria de lucrari: 003 Invelitori si pereti

Executant006	Obiectiv001	Obi002	Cate003	[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CE27A 02 MP		10,00000	109,89008	1098,90
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,17100	161,71
	SARPANTA SIMPLA LEMN ECARISAT, REZEMATA PE ZIDURI P			0,92400	9,24
	ANE, CAPRIORI PT. INVELIT. CART. 1,2 PANTE S>25MP			0,00000	0,00
				126,98508	1269,85
2	CE18A1 82 MP		10,00000	18,63190	186,32
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,44920	44,49
	ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE			0,82720	8,27
				0,00000	0,00
				23,90830	239,08
3	CE07A 02 MP		10,00000	11,13744	111,37
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			26,29750	262,98
	INVELITORI DIN TABLA ONDULATA TIP LINDAB - TABLA C			0,00000	0,00
	UTATA (TIGLE MATALICE)			0,00000	0,00
				37,43494	374,35
4	RPCE56D 09 MP		20,00000	48,69480	973,90
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,13000	282,60
	TERMOIZOLATIE PLANSEU SI ACOPERIS CU VATA BAZALTIC			0,00000	0,00
	A			0,00000	0,00
				62,82480	1256,50
5	IS MP		10,00000	1075,16260	10751,63
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			364,72978	3647,30
	MONTAJ PERETI IZOPAN INCLUSIV ACCESORIILE			4,47159	44,72
				0,00000	0,00
				1444,36397	14443,64
Cheltuieli directe			13.122,12	4.399,07	62,23
Alte cheltuieli directe					0,00
Contrib. asig. munca 2,2500%				98,98	98,98
TOTAL CHELT. DIRECTE			13.122,12	4.498,05	62,23
Cheltuieli indirecte Io = 5,0000% x To					884,12
Profit Po = 8,0000% x (To+Io)					1.485,32
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					20.051,84

PROIECTANT
Concordia Project



Formular F3

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 002 Container

Categoria de lucrari: 004 Instalatii electrice

Executant006		Obiectiv001		Obi002		Cate004		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea		Pretul unitar	Valoare			
	Simbol				a) materiale				
	Denumire resursa				b) manopera				
	Observatii				c) utilaj				
	Corectii				d) transport				
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	EA01A2	82 M	50,00000		1,59130	79,57			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	8,35750	417,88			
CANAL CABLU IP-PVC MONTAT CU D=16MM					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
					9,94880	497,44			
2	EA02A2	82 M	50,00000		2,51339	125,67			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	10,20090	510,05			
CANAL CABLU IP-PVC MONTAT CU D=20MM					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
					12,71429	635,71			
5	EB03A	99 M	100,00000		12,80539	1280,54			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	4,47450	447,45			
CONDUCTOR DE CUPRU, IZOLAT, MONTAT PE SUPORT EXIST					0,00000	0,00			
ENT, CONDUCTOR CU S= 1 . 16 MMP					0,00000	0,00			
					17,27989	1727,99			
8	EC03A1	82 M	30,00000		15,49912	464,97			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	10,48990	314,70			
CABLU ENERGIE MONTAT CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL					0,00000	0,00			
COND.< 10 MMP.					0,00000	0,00			
					25,98902	779,67			
9	EA16D1	82 BUCATA	2,00000		4,90000	9,80			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	5,78400	11,57			
DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -					0,00000	0,00			
NBU PG 21					0,00000	0,00			
					10,68400	21,37			
14	ED03A1	82 BUCATA	3,00000		4,83190	14,50			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	8,66180	25,99			
COMUTATOR UNIPOLAR ,DE SERIE,CONSTR.NORM.DIN BACHE					0,00000	0,00			
LITA SAU CONSTR.IMPERMEABILA					0,00000	0,00			
					13,49370	40,48			
15	ED08A1	82 BUCATA	2,00000		3,56940	7,14			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	7,62680	15,25			
PRIZA .NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT					0,00000	0,00			
PROTECTIE					0,00000	0,00			
					11,19620	22,39			
16	EF03D1	82 BUCATA	1,00000		91,17588	91,18			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	329,62290	329,62			
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT					0,00000	0,00			
A ECHIPAT					0,00000	0,00			
					420,79878	420,80			

Formular F3

Executant006	Obiectiv001	Obi002	Cate004	[ron]	
0	1	2	3	4	5
20	900004	BUCATA	13,00000	125,00000	1625,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
			Sp.uti	0,00	0,00
SPOTURI LED				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				125,00000	1625,00
21	W2E11B	99 BUCATA	1,00000	170,71000	170,71
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	51,50160
			Sp.uti	0,00	51,50
BLOC MASURA-PROT (BMP) MAT.PLASTIC, CU LIMITATOR P				0,00000	0,00
UTERE SI LOC PT.CONTOR, MONOFAZIC				0,00000	0,00
				222,21160	222,21
Cheltuieli directe			3.869,07	2.124,00	0,00
Alte cheltuieli directe				0,00	0,00
Contrib. asig. munca			2,2500%	47,79	47,79
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.869,07	2.171,79	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 5,0000% x To		302,04
Profit			Po = 8,0000% x (To+Io)		507,43
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		6.850,33

PROIECTANT
Concordia Project



Formular F3

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 002 Container

Categoria de lucrari: 005 Tamplarie

Executant006		Obiectiv001		Obi002		Cate005		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar		Valoare	
	Simbol					a) materiale			
	Denumire resursa					b) manopera			
	Observatii					c) utilaj			
	Corectii					d) transport			
						Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
1	GL	BUCATA		1,00000		8825,10570	8825,11		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	350,70750	350,71	
USI GLISANTE TELESCOPICE						9,24000	9,24		
						0,00000	0,00		
						9185,05320	9185,05		
2	CK21A	02	MP	2,00000		743,42475	1486,85		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	22,05850	44,12	
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT,						0,61600	1,23		
SUPR.TOC <7MP INCL.						0,00000	0,00		
						766,09925	1532,20		
Cheltuieli directe				10.311,96	394,82	10,47	0,00	10.717,25	
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca		2,2500%		8,88		8,88			
TOTAL CHELT. DIRECTE				10.311,96	403,71	10,47	0,00	10.726,14	
Cheltuieli indirecte		Io = 5,0000% x To				536,31			
Profit		Po = 8,0000% x (To+Io)				901,00			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				12.163,44			

PROIECTANT
Concordia Project



Formular F3

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 002 Container

Categoria de lucrari: 006 Montaj echipamente

Executant006	Obiectiv001	Obi002	Cate006			[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CG08A	99 MP	10,00000	41,69715	416,97	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				29,12100	291,21	
PARDOSELI MAT.PL.SUPTOR EXIST. CURATATE,INCL.PERV.				0,92400	9,24	
PVC,S>16MP,CU COVOR PVC LIPIT CU PRENADEZ				0,00000	0,00	
				71,74215	717,42	
2	RPC02A	91 MP	10,00000	23,89286	238,93	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				55,73500	557,35	
PARDOSELI CALDE DIN DUSUMELE DULAPI PAL HIDROFUGAT				1,25100	12,51	
				0,00000	0,00	
				80,87886	808,79	
3	00804D10A1	02 BUCATA	1,00000	0,10500	0,11	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				89,13050	89,13	
MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE AER CONDITIONAT				0,17600	0,18	
				0,00000	0,00	
				89,41150	89,41	
4	CE15A1	82 M	7,50000	1,86000	13,95	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				125,73500	943,01	
MONTAJ COPERTINA				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				127,59500	956,96	
Cheltuieli directe			669,96	1.880,70	21,93	0,00 2.572,58
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,2500%		42,32		42,32
TOTAL CHELT. DIRECTE			669,96	1.923,02	21,93	0,00 2.614,90
Cheltuieli indirecte			Io = 5,0000% x To			130,75
Profit			Po = 8,0000% x (To+Io)			219,65
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			2.965,30



Formular F4

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6

PROIECTANT: Concordia Project

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectiv001

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	Obiect 002 Container					
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
51	BUCATA		1,00000	2.800,00000	2.800,00	
	SISTEM AER CONDITIONAT MONOSPLIT 12000 BTU(3.5KW)					
60	BUCATA		1,00000	1.000,00000	1.000,00	
	REZERVOR APA					
61	BUCATA		1,00000	150,00000	150,00	
	PUBELA ECOLOGICA					
62	BUCATA		1,00000	3.819,00000	3.819,00	
	COPERTINA RETRACTABILA 4X3 M					
63	BUCATA		1,00000	1.310,00000	1.310,00	
	COPERTINA RETRACTABILA 2.5X3M					
64	BUCATA		2,00000	210,00000	420,00	
	SIFON SCURGERE VERTICALA					
TOTAL obiect					9.499,00	
Total :					9.499,00	

PROIECTANT

Concordia Project



Formular F6

OBIECTIV: 001 Comercializare Flori Sector 6


PROIECTANT: Concordia Project

GRAFICUL GENERAL de realizare a obiectivului

Nr. crt.	Denumirea obiectului	Anul 2020						Anul 2021											
								Luna											
		iul	aug	sep	oct	nov	dec	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	001 Studiu fezabilitate si proiect																		
1.1	001 Studiu fezabilitate si proiect																		
2	002 Container																		
2.1	001 Organizare santier																		
2.2	002 Structura metalica																		
2.3	003 Invelitori si pereti																		
2.4	004 Instalatii electrice																		
2.5	005 Tamplarie																		
2.6	006 Montaj echipamente																		

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:001 Organizare santier

Formular C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2201751	M CUB	0,700	79,2300	55,46	1,050
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT 40-63 MM.						
2	3700340	KG	2,400	3,9300	9,43	0,002
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 25 OL37-1N						
3	6202806	M CUB	0,150	2,8900	0,43	0,150
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
4	8000842	MP	9,500	6,1700	58,62	0,000
PANOURI GARD DIN RAMA OL ROTUND SI PLASA SARMA						
Total M:					123,94	1,202

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:002 Structura metalica

Formular C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea
	Denumire material		cf. oferta			(tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2925412	M CUB	0,003	3.621,4400	13,04	0,003
	PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FN 1830X1700X6,0 S6986					
2	2961301	M CUB	0,024	2.682,6100	64,38	0,019
	DULAPI DE FAG IMPREGNATI PENTRU SCHELA					
3	4400961	BUCATA	10,000	37,7000	377,00	0,026
	TALPA PRINDERE STALPI					
4	5893787	KG	0,090	4,2200	0,38	0,000
	CUIE PENTRU CONSTRUCTII					
5	5900164	KG	2,700	10,3400	27,92	0,003
	ELECTROZI SUD.OL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00MM					
6	5901352	KG	17,400	10,1400	176,44	0,020
	ELECTROD SUD.OL.SLAB ALIAT S 1125/2 E50B 5					
7	6001991	BUCATA	32,000	2,0000	64,00	0,000
	PINZA PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X30 GR 10 FOI S1582					
8	6002725	BUCATA	3,200	21,8500	69,92	0,000
	DISCURI ABRAZIVE NYLON IMPORT 178 4 22					
9	6100034	KG	16,000	15,8200	253,12	0,017
	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80					
10	6103397	KG	32,000	12,4700	399,04	0,034
	VOPSEA GRI BLFU V.621-1 NTR 90-80					
11	6313368	BUCATA	40,000	3,7700	150,80	0,002
	DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
12	7306661	KG	4,800	2,1000	10,08	0,004
	BUMBAC DE STERS S 2091					
13	8000277	%			32,61	0,000
	MATERIAL MARUNT					
14	900016	BUCATA	5,555	250,0000	1.388,89	0,000
	TEAVA RECTANGULARA 80X80X4MM X 6 M					
15	900017	BUCATA	6,000	400,0000	2.400,00	0,000
	TEAVA RECTANGULARA 160X80 X 4MM 6M L					
16	900018	BUCATA	6,572	280,0000	1.840,16	0,000
	TEAVA RECTANGULARA120X60X4MM 6M L					
17	900019	BUCATA	2,000	260,0000	520,00	0,000
	TEAVA RECTANGULARA 120X40X4MM 6 M L					
18	900020	BUCATA	5,000	220,0000	1.100,00	0,000
	TEAVA RECTANGULARA 100X40X4 6M L					
19	900040	BUCATA	0,910	90,0000	81,90	0,000
	TEAVA RECTANGULARA 40X40X3 MM 6 M L					
20	900041	BUCATA	3,000	136,0000	408,00	0,000
	TEAVA RECTANGULARA 50X50X4MM 6M L					
21	900042	BUCATA	1,000	40,0000	40,00	0,000
	TEAVA RECTANGULARA 30X20X2MM 6 M L					

Formular C6

Executant006	Obiectiv001	Obiect002	Categ002	[ron]		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
22	900043	BUCATA	3,000	66,0000	198,00	0,000
CORNIER 40X40 X 4MM 6 M L						
23	900044	BUCATA	2,100	110,0000	231,00	0,000
CORNIER 50X50X5 MM 6 M L						
24	900045	BUCATA	0,372	156,0000	58,03	0,000
CORNIER 70X50 6 M L						
				Total M:	9.904,71	0,133

PROIECTANT
Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:003 Invelitori si pereti

Formular C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea
	Denumire material		cf. oferta			(tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2903878	M CUB	0,250	724,5400	181,14	0,125
	ASTEREALA 2.5X10 CM					
2	2905993	M CUB	0,080	699,7000	55,98	0,040
	SIPCA 3X5 CM					
3	2906492	M CUB	1,000	779,2400	779,24	0,500
	CONTRASIPCA 2 X 5 CM					
4	2907824	M CUB	0,100	920,2100	92,02	0,050
	CAPRIOR 10 X 5 CM					
5	2961246	M CUB	0,009	4.190,3700	37,71	0,009
	PLACI PFL DURE					
6	2961301	M CUB	0,120	2.682,6100	321,91	0,096
	DULAPI DE FAG IMPREGNATI PENTRU SCHELA					
7	5216838	BUCATA	20,000	6,9800	139,60	0,000
	BULON ZINCAT M20 L=300 MM CU SAIBE SI PIULITE ZINCATE					
8	5838380	BUCATA	40,000	0,0700	2,80	0,000
	SURUB PENTRU LEMN, D 3 X 35 MM					
9	5882192	KG	1,380	16,5100	22,78	0,001
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 12 OL34 S 5200					
10	5886942	KG	1,200	4,3200	5,18	0,001
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111					
11	5893646	KG	0,450	5,1100	2,30	0,000
	CUIE					
12	6311528	KG	1,000	6,4800	6,48	0,001
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT, 65-90MM, L.200-300MM					
13	7800774	MP	11,000	4,4600	49,06	0,000
	FOLIE ANTICONDENS					
14	7800775	M CUB	0,080	765,1800	61,21	0,000
	SIPCA 25 X 50 MM					
15	7800776	BUCATA	110,000	0,0100	1,10	0,000
	SURUB AUTOFILETANT DE FIXARE					
16	7802237	MP	20,000	47,7400	954,80	0,000
	PLACA VATA BAZALTICA FRONTROCK MAX E 100X60 CM,GR.10 CM					
17	8000277	%			19,10	0,000
	MATERIAL MARUNT					
18	900021	MP	30,080	80,0000	2.406,40	0,000
	PANOU SANDWICH 40MM 3000X1000					
19	900022	M	10,000	45,0000	450,00	0,000
	PROFIL COLTAR AL					
20	900023	M	13,000	35,0000	455,00	0,000
	PROFIL IMBINARE PERETE/ACOPERIS					
21	900024	M	26,000	18,0000	468,00	0,000
	PROFIL U - AL					



Formular C6

Executant006	Obiectiv001	Obiect002	Categ003			[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
22	900025	M	13,000	25,0000	325,00	0,000
PROFIL MASCARE FRONT (PAZIE)						
23	900026	M	13,000	22,0000	286,00	0,000
PLINTA PH31 - 100						
24	900027	BUCATA	16,000	18,0000	288,00	0,000
COLTAR INTERIOR PLINTA						
25	900028	BUCATA	2,000	22,0000	44,00	0,000
COLTAR EXTERIOR PLINTA						
26	900029	BUCATA	19,000	13,0000	247,00	0,000
ELEMENT DE CAPAT PLINTA						
27	900030	BUCATA	6,000	10,0000	60,00	0,000
ELEMENT IMBINARE PLINTA						
28	900031	M	13,000	36,0000	468,00	0,000
DOLIE ACOPERIS AL						
29	900033	BUCATA	2,000	0,0000	0,00	0,000
MANSON STRAPUNGERI TEVI						
30	900034	BUCATA	3,000	160,0000	480,00	0,000
BANDA ADEZIVA BUTILICA						
31	900035	BUCATA	10,000	68,0000	680,00	0,000
ADEZIV RIGID PENTRU PROFILE						
32	900036	MP	33,930	110,0000	3.732,30	0,000
PLACA TBOND C 2MM/AL. 0,3MM						
Total M:					13.122,12	0,824

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:004 Instalatii electrice

Formular C6
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea
	Denumire material		cf. oferta			(tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100830	KG	5,750	0,4800	2,76	0,005
IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1						
2	3805372	KG	0,200	5,1200	1,02	0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 2 STAS 889						
3	4117801	BUCATA	12,500	1,9400	24,25	0,003
COTURI PANTZER FONTA FILET PT.TUB IPE DN. 21 MM						
4	4803034	M	30,900	9,2800	286,75	0,032
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 6 U S 8778						
5	4806701	M	102,000	12,4300	1.267,86	0,098
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 M S 8778						
6	5520366	BUCATA	3,030	4,4900	13,60	0,000
COMUTATOR CUMPARA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V						
7	5536157	BUCATA	2,020	3,2400	6,54	0,000
PRIZA BIPOLARA BACHEL.CU CONT.PROT.MARIT APAR 250/10A						
8	5810230	BUCATA	90,000	0,1400	12,60	0,000
SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845						
9	5827776	BUCATA	4,000	7,1800	28,72	0,004
SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN C M 20X 250 GR. 4.8 S 2350						
10	5836777	BUCATA	4,000	0,0500	0,20	0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452						
11	5838506	BUCATA	4,000	0,2700	1,08	0,000
SURUB ZINCAT CU CAP PATRAT 8 X 80 MM						
12	5840405	BUCATA	90,000	0,1100	9,90	0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922						
13	5840601	BUCATA	4,000	1,3500	5,40	0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922						
14	5842972	BUCATA	94,500	0,1100	10,40	0,000
PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL37 M 6						
15	5882104	KG	0,180	33,0200	5,94	0,000
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 6 OL34 S 5200						
16	5882295	KG	0,066	15,0800	1,00	0,000
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 22 OL34 S 5200						
17	5886942	KG	0,300	4,3200	1,30	0,000
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111						
18	5893438	BUCATA	94,500	0,2700	25,52	0,000
BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B OLC45 D=20 * 50						
19	6001965	BUCATA	2,500	2,3100	5,78	0,000
PINZA PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X30 GR 40 FOI S1582						
20	6110510	KG	0,150	54,4200	8,16	0,000
ADEZIV PTR LIPIT P.V.C.						
21	6200573	LITRU	0,300	3,6000	1,08	0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						

Formular C6

Executant006	Obiectiv001	Obiect002	Categ004	[ron]		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
22	6202818	M CUB	0,000	2,8900	0,00	0,000
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
23	6305098	KG	4,500	5,6400	25,38	0,004
CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM						
24	6704490	M	51,250	1,1500	58,94	0,006
TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990						
25	6704701	M	50,500	1,0100	51,01	0,004
TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 16 STAS 6990						
26	6713568	BUCATA	10,000	1,5700	15,70	0,000
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 16 S 7176						
27	6715217	BUCATA	13,500	0,5100	6,89	0,000
CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 16 NII 5795						
28	6719251	BUCATA	4,000	0,2500	1,00	0,000
DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75						
29	7306661	KG	0,050	2,1000	0,11	0,000
BUMBAC DE STERS S 2091						
30	7308499	BUCATA	94,500	0,2800	26,46	0,002
CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC						
31	7309326	KG	0,055	2,6000	0,14	0,000
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
32	7317232	KG	0,150	10,0600	1,51	0,000
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
33	7318999	BUCATA	2,000	4,3000	8,60	0,003
DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG21						
34	7319242	BUCATA	7,500	3,1800	23,85	0,005
DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB.IPE D.21MM						
35	7319280	BUCATA	5,000	0,2600	1,30	0,000
DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP						
36	7319321	BUCATA	7,500	0,5300	3,98	0,000
DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. ROTUND SIMB.RIP MAR.13						
37	7319369	BUCATA	3,600	5,1100	18,40	0,001
DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PT.CABLU IPE 4 IESIRI						
38	7322222	BUCATA	1,000	168,6700	168,67	0,002
BLOC MASURA SI PROTECT. MONOFAZ BPM 32 A REGLAJ FIX						
39	7344376	BUCATA	90,900	0,4800	43,63	0,004
SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)						
40	7349003	BUCATA	1,000	55,9800	55,98	0,010
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56						
41	8000277	%			12,68	0,000
MATERIAL MARUNT						
42	9000004	BUCATA	13,000	125,0000	1.625,00	0,000
SPOTURI LED						

Executant006	Obiectiv001	Obiect002	Categ004			[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
				Total M:	3.869,07	0,199

PROIECTANT
Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:005 Tamplarie

Formular C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea
	Denumire material		cf. oferta			(tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	5829126	BUCATA	38,000	0,1100	4,18	0,000
	SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571					
2	6001472	BUCATA	7,200	0,6600	4,75	0,000
	HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581					
3	6101572	KG	4,870	33,8600	164,90	0,005
	SPUMA POLIURETANICA					
4	6102815	KG	1,700	31,2500	53,13	0,001
	CHIT SILICONIC					
5	6202741	KWH	12,500	0,4400	5,50	0,000
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ					
6	6308041	MP	2,000	719,7500	1.439,50	0,000
	USI DIN ALUMINIU TIP ALUTITAN					
7	900037	M	8,000	180,0000	1.440,00	0,000
	RAMA SIST. MENGHINA					
8	900038	MP	10,000	500,0000	5.000,00	0,000
	STICLA SECURIZATA 12MM FUMURIE					
9	900039	BUCATA	1,000	2.200,0000	2.200,00	0,000
	CHIT GLISANT TELESCOPIC/FERONERIE					
Total M:					10.311,96	0,007

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container


Categoria de lucrari:006 Montaj echipamente

Formular C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	0020101	LEI	3,750	1,0000	3,75	0,000
MATERIAL MARUNT						
2	2921064	MP	10,000	21,2800	212,80	0,000
PLACI PAL-3NS HIDROFUGE, FINISARE BRUTA GROSIME 18 MM						
3	5886772	KG	1,100	4,8600	5,35	0,001
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111						
4	5893385	BUCATA	30,000	0,1800	5,40	0,000
BOLT TORNADO FIX.ASAMBL.PANOU						
5	6101234	KG	0,300	8,2700	2,48	0,000
GRUND PRENADEZ TIP M NTR 2831-74						
6	6109080	KG	0,800	6,9500	5,56	0,001
DILUANT PT.PRENADEZ NTR 2830-75						
7	6109925	KG	2,000	4,9400	9,88	0,002
ARACET DP 50 MICH NI 1345-64						
8	6110431	KG	6,000	12,2600	73,56	0,006
PRENADEZ 300 NII 2829-74						
9	6200729	LITRU	0,500	9,6900	4,85	0,000
PARCHETIN STAS 44						
10	6202818	M CUB	0,015	2,8900	0,04	0,015
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
11	6716120	MP	10,500	24,1700	253,79	0,024
COVOR PVC F.SUP.TEXTIL GROS.1,5 LAT.1500MM NEIMPRIMAT						
12	6718386	M	10,000	6,5500	65,50	0,002
PROFIL PVC,PERVAZ PARDOSEALA						
13	7308504	BUCATA	30,000	0,1600	4,80	0,000
CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI TORNADO						
14	7327483	KG	1,000	4,4200	4,42	0,001
LIGNOLINEUM						
15	7335349	ORE	1,300	7,0400	9,15	0,000
PRELUCRARE CHERESTEA LA MASINI DE TIMPLARIE						
16	8000277	%			8,53	0,000
MATERIAL MARUNT						
17	8558031	BUCATA	0,300	0,3500	0,11	0,000
DIBLURI TUB FILETAT 8/100 L +SURUBURI						
Total M:					669,96	0,054



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:001 Studiu fezabilitate si proiect

Categoria de lucrari:001 Studiu fezabilitate si proiect

Formular C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	106 INGINER PROIECTANT	200,00000	54,1980	10.839,60	0,00
2	107 TEHNICIAN PROIECTANT	200,00000	65,7199	13.143,98	0,00
3	109 PROIECTANT	200,00000	65,7200	13.144,00	0,00
Total m:		600,00000	61,8793	37.127,58	0,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:001 Organizare santier

Formular C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

						[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani	
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5	
1	0011100 FIERAR BETON	1,20000	23,5500	28,26	0,00	
2	0012500 MONTATOR PREF.BETON	6,20000	23,5500	146,01	100,00	
3	0019900 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	1,40000	20,4100	28,57	100,00	
4	0019922 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22	1,30000	20,4100	26,53	100,00	
Total m:		10,10000	22,7106	229,38	87,67	

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:002 Structura metalica

Formular C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0021400 LACATUS CONSTR.METAL	1,30000	23,5500	30,62	100,00
2	0022732 SUDOR ELECTRIC 32	3,60000	24,8800	89,57	0,00
3	0023051 VOPSITOR INDUSTRIAL 51	24,00000	27,9500	670,80	0,00
4	0060100 TIMPLAR	8,00000	23,5500	188,40	100,00
5	0222712 SUDOR ELECTRIC-B 12	235,79910	22,0600	5.201,73	100,00
6	0222722 SUDOR ELECTRIC-B 22	235,79910	23,3100	5.496,48	100,00
7	18 DULGHER	16,50000	23,5500	388,58	100,00
8	30 INSTALATOR ELECTRICIAN	2,40000	23,5500	56,52	100,00
9	39 LACATUS MECANIC	326,40000	23,5500	7.686,72	100,00
Total m:		853,79820	23,2015	19.809,40	96,16

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:003 Invelitori si pereti

Formular C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010700 DULGHER CONSTRUCTII	6,00000	23,5500	141,30	100,00
2	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	1,40000	22,9200	32,09	100,00
3	0012200 IZOLATOR HIDROFUG	12,00000	23,5500	282,60	100,00
4	001254C montator GC-4 (gips-carton)	25,22520	27,0800	683,10	0,00
5	0013100 TINICHIGIU SANT	9,00000	23,5500	211,95	100,00
6	0019900 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	3,50000	20,4100	71,44	100,00
7	0019920 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	32,73270	20,4100	668,07	0,00
8	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	0,20000	20,1000	4,02	100,00
9	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	0,40000	20,9600	8,38	100,00
10	30 INSTALATOR ELECTRICIAN	97,50000	23,5500	2.296,13	0,00
Total m:		187,95790	23,4046	4.399,07	17,08

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:004 Instalatii electrice

Formular C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

					[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	19,00000	23,5500	447,45	100,00
2	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	37,72000	22,0600	832,10	100,00
3	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	6,36000	23,3900	148,76	100,00
4	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	6,85000	24,8100	169,95	100,00
5	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	12,52000	27,0800	339,04	100,00
6	0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	4,52000	29,9100	135,19	100,00
7	0020230 ELECTRICIAN CABLE SUBT.	2,07000	24,8800	51,50	100,00
Total m:		89,04000	23,8544	2.124,00	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:005 Tamplarie

Formular C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0019900 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	0,95000	20,4100	19,39	0,00
2	0021451 LACATUS CONSTR.METAL 51	12,00000	27,9500	335,40	0,00
3	0026800 MONTATOR CTII.METALICE	1,70000	23,5500	40,04	100,00
Total m:		14,65000	26,9505	394,82	10,13

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:006 Montaj echipamente

Formular C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

						[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani	
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5	
1	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	15,07500	21,5900	325,47	100,00	
2	0011240 FINISOR MASE PLASTICE 4	10,00000	27,0800	270,80	100,00	
3	0011840 INSTALATOR FRIGOTEHNIST 4	2,50000	27,0800	67,70	0,00	
4	0013112 TINICHIGIU SANT 12	9,07500	22,0600	200,19	100,00	
5	0013132 TINICHIGIU SANT 32	16,57500	24,8100	411,23	100,00	
6	0019920 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	1,00000	20,4100	20,41	100,00	
7	0019922 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22	0,30000	20,4100	6,12	100,00	
8	100 MUNCITOR CALIFICAT	15,00000	23,5500	353,25	100,00	
9	49 MUNCITOR NECALIFICAT	11,05000	20,4100	225,53	100,00	
Total m:		80,57500	23,3410	1.880,70	96,40	

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:001 Organizare santier

Formular C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]				
Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0006702	0,15000	20,5900	3,09
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF				
Total U:		0,15000		3,09

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:002 Structura metalica

Formular C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]				
Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0002504 ELECTROCOMPRESOR MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN	32,00000	45,8500	1.467,20
2	E 0003006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	240,60000	36,2600	8.724,16
3	A 2210 SCHELA METALICA TUBULARA S=640 MP G=13,5 T	138,00000	0,0200	2,76
Total U:		410,60000		10.194,12

PROIECTANT

Concordia Proiect



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:003 Invelitori si pereti


Formular C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4 = 2 X 3
1	A 0006702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	1,50150	20,5900	30,92
2	E 0007301	BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0,20000	41,3600	8,27
3	A 0007606	SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T	690,00000	0,0200	13,80
4	E 2351	UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	0,30000	30,8000	9,24
Total U:			692,00150		62,23

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:005 Tamplarie

Formular C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	[ron] Valoarea (exclusiv TVA)
				4 = 2 X 3
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 2351	0,34000	30,8000	10,47
UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ				
Total U:		0,34000		10,47

PROIECTANT

Concordia Project



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Admin Pietelor Sector 6

Lucrarea:001 Comercializare Flori Sector 6

Obiectul:002 Container

Categoria de lucrari:006 Montaj echipamente

Formular C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]				
Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0007608 FIERASTRAU MECANIC, CU LANT TIP-DRUJBA-6U (3CP)	1,80000	6,9500	12,51
2	E 2351 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	0,30000	30,8000	9,24
3	A 2448 BORMASINA ELECTRICA	0,20000	0,8800	0,18
Total U:		2,30000		21,93

PROIECTANT

Concordia Project

