

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
Privind desfiintarea anexelor, consrtuire vestiare, amenajare teren de sport în
incinta Liceului Mircea Eliade

	LEI
1) Valoare totală a investiției (cu TVA):	3.300.000
- Din care :	
- C+M	2.971.650
- Alte cheltuieli	328.350
2) Eșalonarea investiției:	
- AN 1	1.000.000
- AN 2	1.000.000
- AN 3	1.300.000
3) Capacități:	
- Suprafață propusă pentru desființare	875,43 m ²
construcțiile ce urmează a fi desființate se află în stare avansată de degradare tehnică	
- Suprafață construcție vestiare	313,30 m ²
regim de înălțime – parter	
structură din zidărie portantă de cărămidă cu sâmburi, centuri, grinzi și planșee din beton armat	
construcția se va încadra în categoria „C”, clasa III de importanță din punct de vedere seismic	
- Suprafață teren sport	4.550 m ²
Terenul va fi acoperit cu gazon sintetic și va avea următoarea structură:	
• Strat pământ stabilizat	
• Piatră de râu 30 cm	
• Piatră spartă 15 cm	
• Gazon sintetic 20 – 65 mm – fibre polietirenă stabilizată la UV	
4) Construcții și instalații (inclusiv TVA)	2.971.650
Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură	2.396.490
- Instalații termice, PSI, etc.	113.330
- Instalații sanitare	251.850
- Instalații electrice	297.170
5) Durata de realizare a investiției este estimată la 25 luni	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ