

Detalii conform planuri și detalii rezistență pentru elementele structurale.

Clasificare clădire

Cota ±0.00 Pavilion 1A=+81,78m
Cota ±0.00 Pavilion 1B=+81,81m
Cota ±0.00 Pavilion 1C=+81,85m
Cota ±0.00 Pavilion 1D=+82,32m
Cota ±0.00 Pavilion 1E=+83,65m
Categorie de importanță: C
Clasa de importanță: III
Grad de rezistență la foc II. Risc mijlociu de incendiu
Capacitate: 15 persoane

Legendă

CFT Conform fișă tehnică
Oțel* Oțel tratat cu grund bicomponent epoxidic cu strat final poliuretanic bicomponent, culoare RAL 6019

Beneficiar:
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Proiectant general, arhitectură, peisaj, amenajări exterioare:

METAPOLIS Architects

Av. de la Chapelle 40, 1200 Bruxelles, Belgia, BE 087486516
Str. Al. Macedonski 17, Cluj-Napoca, Romania, RO 43871229
www.metapolis.eu

Proiectat:
**ORDANIE ARHITECTUR
PUN ROMANIA
4903**

**Mircea Călin
MUNTEANU**
Arhitect cu drept de simbol

arhitect, urbanist Mircea Munteanu
arhitect Cristian Panajele
arhitect Diana Sava
arhitect Mihai Som
arhitect Laura Dinu
arhitect Stefan Mirca
arhitect Ioana Afoarete
arhitect David Mutnean

Colaborator specialitate peisaj:

Studio de peisaj ANA HORHAT

Str. Ecalerina Varga 6, ap. 8, Cluj, Romania
www.anahorhat.com

Proiectat:

arhitect peisagist Ana Horhat
arhitect Ivona Svint
inginer peisagist Claudia Uglea
inginer peisagist Felicia Radoviciu

Proiectant specialități rețele edilitare, inginerie, construcții hidrotehnice:

SC PRODECO Arhitectura si Inginerie SRL

Str. Emil Racovita nr. 38/1, Cluj Napoca

Proiectanți inginerie:

ing. Rareș Oargă
ing. Cristi Teremure
ing. Adrian V. Cimpan
ing. Luca Cergă
ing. Valentin Leach
ing. Alexandru Fincu
ing. Denisa Roș
ing. Sergiu Sofronie
ing. Lucian Limbașan
ing. Ciprian Farcaș

Aqua Design SRL

Str. Lunii, nr. 19C, Cluj Napoca

Proiectanți:

ing. Ruxandra Dracea
ing. Porutiu Victor


laculmorii@metapolis.eu

Obiectivul: Parcul Lacul Morii, parte din proiectul "Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București"
Destinație construcții, reconfigurare spațială, consolidare, amenajare peisagistică, amenajare drum ocazional carosabil, circulații auto și pietonale, amenajare spații de recreere, culturale, educative, sport și comerț și organizare executare lucrări

© Acest document este proprietatea echipei de proiectare a Parcului Lacul Morii și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fără autorizație expresă și scrisă. Utilizarea sa trebuie să fie conform celor pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și ștampilele în original.

Planșa: Obiect 1 - Parc Liniar Lacul Morii
Subiect 1 - Detaliu P4 Secțiune orizontală
Pavilion 1A/1B/1C/1D/1E

Faza: DTAC, PT
Pl. nr. O1_ARHS01.14
Data: 15/01/2024
Scara: 1:5



Precadru polistiren-expandat 75mm (cft 57)

Ușă exterioară plină, cu deschidere spre interior, aluminiu vopsit RAL 6019, 1.U1

Rigolă 100mm

- Finisaj: Soluție transparentă anti-grafiti 1mm (cft 50)
- Peretele beton armat aparent 180mm
- Termoizolație PIR 80mm (cft 58)
- Folie barieră de vapor cu strat de difuzie (cft 61)
- Structură suport metalică 75mm
- Strat suport OSB 18mm (cft 51)
- Placa gips-carton 12mm (cft 52)
- Finisaj: glet (cft 53)+ vopsitorie lavabila ceramica alba 1mm (cft 54)

