



LEGENDA	
	Conducta din PPR pentru alimentare consumatorilor cu apa rece, izolata cu polietilena expandata cu grosimea de 13mm.
	Conducta din PPR pentru alimentare consumatorilor cu apa caldă, izolata cu polietilena expandata cu grosimea de 13mm.
	Conducta din PPR pentru apa caldă recirculată, izolata cu polietilena expandata cu grosimea de 13mm.
	Diametrul nominal.
	Robinet de trecere.
	Apă rece.
	Apă caldă.
	Apă caldă recirculată.
	Coloana pentru alimentare cu apa rece/calda/recirculata, izolata cu polietilena expandata cu grosimea de 13mm.

NOTA: Cotele sunt raportate la pardoseala finită

Nota 1:	Distributia conductelor de apa rece si caldă se realizează prin sapa, si prin pereti, si se vor izola cu izolate cu grosime de 13mm.
Nota 2:	Conductele prin care circula apa rece/apa caldă se vor izola cu izolate din polietilena expandata cu grosimea de 13mm. Toate trecerile prin elementele de constructii se vor realiza prin intermediul protejilor.
Nota 3:	Prezenta plansa se va citi impreuna cu celelalte.
Nota 4:	-Executantul lucrarilor de instalatii are obligatia de a verifica cantitatile de materiale si gabaritele echipamentelor, inainte de ofertare, procurarea materialelor si inceperea executiei si de a semnala eventualele neconcordante ale proiectului. -Executantul va cuprinde la faza de ofertare toate materialele marunte necesare executarii si puneri in functiune a instalatiilor in conformitate cu specificul materialelor folosite.
Nota 5:	Montarea echipamentelor de catre persoane neautorizate este strict interzisa.
Nota 6:	Este interzisa mascarea conductelor inainte de efectuarea probelor de presiune si functionare.
Nota 7:	Executantul lucrarilor de instalatii se va asigura ca toate materialele si echipamentele procurate pentru realizarea instalatiilor poarta marcatul CE si sunt insotite de Declaratia de Conformitate.
Nota 8:	Contractantul trebuie sa obtina ultimele informatii tehnice detalii si planuri privind alte specialitati, ca si ultimele planuri de arhitectura si structura si trebuie sa coordoneze lucrarile sale cu cele din alte specialitati, pentru realizarea unei instalatii ingrijite si profesionale.
Nota 9:	Pentru realizarea instalatiilor se vor procura echipamentele propuse in prezentul proiect sau alte echipamente tehnice similare iar montarea lor de va face dupa o verificare a parametrilor acestora de catre proiectant.
Nota 10:	Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.
Nota 11:	Prezenta plansa se va citi impreuna cu celelalte.

